



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul : “Reparatii grupuri sanitare Corp A si Amenajari interioare – cabinet biologie +2 sali de studiu– la Liceul „Regina Maria”, mun. Dorohoi, jud. Botosani“

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta extraordinara la data 14.04.2020.

analizand referatul de aprobare a Primarului municipiului Dorohoi si raportul de specialitate intocmit de catre Directia tehnica inregistrat la nr. 5089 din 07.04.2020, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform devizelor anexate, pentru obiectivul : “ Reparatii grupuri sanitare Corp A si Amenajari interioare – cabinet biologie +2 sali de studiu– la Liceul „Regina Maria”, mun. Dorohoi, jud. Botosani “,

având in vedere prevederile art. 129, alin. (4), lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului Local al municipiului Dorohoi

în temeiul art.139(1) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

hotărăște :

Art.1. (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul “ Reparatii grupuri sanitare Corp A si Amenajari interioare – cabinet biologie +2 sali de studiu– la Liceul „Regina Maria”, mun. Dorohoi, jud. Botosani “, conform devizelor anexate, parte integranta din prezenta hotarâre.

(2) Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:
Valoarea totala INV=185.830,58 lei inclusiv TVA

Art.2. Sursele de finantare pentru realizarea acestui obiectiv se vor asigura din bugetul local, prin unitatea de invatamant Liceul „Regina Maria”Dorohoi;

Art.3. Primarul Municipiului Dorohoi, prin Director Liceul „Regina Maria”, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotari ;

Art.4. Prezenta hotarare se va comunica :

- Institutiei Prefectului Judetului Botosani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Director Liceul „Regina Maria”;
- Directie tehnice a Primariei mun. Dorohoi;
- Mass-mediei locale.

INITIATOR
PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
jr. Ciprian Dohotariu





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr. 5089 din 07.04.2020

APROBAT
PRIMAR,
ing.Dorin ALEXANDRESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnatul ing. Razvan Tuduruta, sef serviciu Investitii Achizitii Publice, din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi, avand in vedere solicitarea nr. 2926/06.04.2020, propun spre aprobare indicatorii tehnico-economici, pentru : " Reparatii grupuri sanitare Corp A si Amenajari interioare – cabinet biologie +2 sali de studiu– la Liceul „Regina Maria”, mun. Dorohoi, jud. Botosani “, Conform art. 129, alin.4, lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local;

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt :

Valoarea totala inclusiv TVA = 185.830,58 lei

Sunt cuprinse urmatoarele categorii de lucrari :reparatii grupuri sanitare Corp A, etaj I si II(pereti despartitori, montare usi pvc, montare gresie si faianta, tencuieli interioare, gletuirea peretilor,zugraveli lavabile,corpuri de iluminat), amenajari interioare – cabinet biologie + 2 Sali de studiu(montare gresie si faianta, tencuieli interioare, gletuirea peretilor,zugraveli lavabile,corpuri de iluminat, montat radiatoare), conform devizelor anexate.

Sursle de finantare pnctru realizarea acestui obiectiv se vor asigura din bugetul local, prin unitatea de invatamant Liceul „Regina Maria”Dorohoi.

Directia Economica,
ec. Elena Gavril



Directia Tehnica,
ing. Razvan Tuduruta



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr. 5089/07.04.2020

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparatii grupuri sanitare Corp A si Amenajari interioare – cabinet biologie +2 sali de studiu– la Liceul „Regina Maria”, mun. Dorohoi, jud. Botosani“

Avind in vedere: raportul de specialitate nr. 5089/07.04.2020 intocmit de Directia Tehnica si solicitarea nr. 2926/06.04.2020;

prevederile art. 129, alin.4, lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si faptul ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale dupa cum se mentioneaza in referatul de specialitate, initiez proiectul de hotarare anexat.

PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu

1. Exemplar. Directorul Liceului pentru
indicarea proiectului H.C.L. de susținere
indicatorilor tehnico-economici C.L.
07.04.2020



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI
DOROHOI, B-dul Victoriei, nr. 112
Tel/fax: 0231610180
e-mail: reginadorohoi@yahoo.com
Nr. 2926 din 06.04.2020

588P
07.04.2020

Către,
Consiliul Local al Municipiului Dorohoi

115 Sir. ec
coz analiză și
propunerea
de rezoluție.
Jeu

Conducerea Liceului "Regina Maria", Dorohoi, solicită ajutorul Primăriei Municipiului Dorohoi în finanțarea lucrărilor de reparații pentru băile din Corpul A, în regim de urgență, date fiind vechimea instalațiilor, amenajările depășite și gradul mare de uzură al tencuielilor.

În Corpul A al instituției, în care învață aproximativ 500 de elevi, în 16 de săli de clasă, și în care funcționează 4 laboratoare (fizică, chimie, informatică), există 5 spații amenajate ca toalete, dar care nu mai corespund nevoilor, fiind foarte mici și nemodernizate. Instalațiile foarte vechi (de peste 30 ani), pereții, zidurile despărțitoare și ușile toaletelor trebuie supuse urgent unor reparații/inlocuiri/modernizări pentru a putea desfășura procesul instructiv-educativ.

În anii anteriori s-au făcut doar reparații de urgență, dar uzura țevilor nu mai permite intervenții, existând pericolul unor avarii masive care să sisteze chiar activitatea în clădire.

Atașăm devizele lucrărilor de "Reparații grupuri sanitare carp A", "Amenajări interioare -cabinet biologie+2 săli studiu" și solicităm aprobarea indicatorilor tehnico-economici în ședința Consiliului Local.

Director,
Prof. Pochișcan Emilian

Contabil-șef,
Clim Silvia

INVESTITOR 0000094 LICEUL - REGINA MARIA - DOROHOI
 ANTREPRENOR 0000004
 OBIECTIV 4000091 Reparatii grupului sanitare Corp Etaj I si II
 OBIECT 911 Grupuri sanitare
 DEVIZ 911001 Reparatii grupuri sanitare etaj I +II

DEVIZ ANALITIC

ELABORAT : 16.03.2020

Valori calculate în LEI

Numar ordine tehnologica	Simbol articol Sporuri resurse Denumire articol Lista anexă, poziția, codul resursei, denumirea Comentariu	U.M.	Cantitate	PU Material PU Manopera PU Utilaj PU Transport Ore norma Gr. mat/UM	Total
					Valori Ore norma Greutate materiale
0	1			2	3
001	RPCT01A1	Editia : '82 METRU PATRAT	16.800	0.0000	0.00
	Demolarea peretilor despartitori din caramida pe muchie in supr:sub 10 mp			10.5590	177.39
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				10.559	177.39
				0.480 ore	8.06
				0.0000 T	0.000
002	RPCT03A1	Editia : '82 METRU CUB	12.200	0.0000	0.00
	Demolarea zidurilor din caramida cu mortar var+ciment volum sub 1,000 mc			85.8000	1046.76
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				85.800	1046.76
				3.800 ore	47.58
				0.0000 T	0.000
003	RPCT33A1	Editia : '82 METRU PATRAT	16.800	0.0000	0.00
	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn			9.4370	158.54
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				9.437	158.54
				0.429 ore	7.21
				0.0000 T	0.000
004	RPSC40A1	Editia : '82 BUCATA	6.000	0.0000	0.00
	Demontare pisoar faianta			17.5990	105.59
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				17.599	105.59
				0.800 ore	4.80
				0.0000 T	0.000
005	RPSC06A	Editia : '99 BUCATA	16.000	0.0000	0.00
	Demontarea unui vas de closet din faianta complet echipat			24.2000	387.20
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				24.200	387.20
				1.100 ore	17.60
				0.0000 T	0.000

0	1		2	3	
006	RPSC05A	Editia : '99 BUCATA	4.000	0.0000	0.00
Demontarea unui lavoar de faianta Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile			20.9000	83.60	
			0.0000	0.00	
			0.0000	0.00	
			20.900	83.60	
			0.950 ore	3.80	
			0.0000 T	0.000	
007	RPSC58A1	Editia : '82 BUCATA	4.000	0.0000	0.00
Demontare oglinzi semicristal			5.9390	23.76	
			0.0000	0.00	
			0.0000	0.00	
			5.939	23.76	
			0.270 ore	1.08	
			0.0000 T	0.000	
008	RPSC61A1	Editia : '82 BUCATA	4.000	0.0000	0.00
Demontare etajere cu accesorii			4.3990	17.80	
			0.0000	0.00	
			0.0000	0.00	
			4.399	17.60	
			0.200 ore	0.80	
			0.0000 T	0.000	
009	CD12A(1)	Norme METRU PATRAT	72.000	18.1900	1309.68
Pereti despartitori gips-carton, simpli pentru spatii umede, gros 125 mm cu structura metalica CW 100, RBI12.5 si vata minerala 100 mm			26.4000	1900.80	
			0.0000	0.00	
			0.0000	0.00	
			44.590	3210.48	
			1.200 ore	86.40	
			0.0000 T	0.000	
009	2882182606999	METRU PATRAT	72.000	7.0000	504.00
Componenta Listei Anexe : LC25 : Pozitia : 17 - PISLA VATA MINERALA TIP P40 1200X 600X 100MM S5838/4			0.0000	0.00	
			0.0000	0.00	
			0.0000	0.00	
			7.000	504.00	
			0.003 ore	0.22	
			0.0040 T	0.288	
010	9999162610781	METRU PATRAT	144.000	6.0000	864.00
PLACA GIPS CARTON 12,5 MM REZISTENTA LA UMIDITATE			0.0000	0.00	
			0.0000	0.00	
			0.0000	0.00	
			6.000	864.00	
			0.000 ore	0.00	
			0.0000 T	0.000	
011	CK14A1(1)	Norme METRU PATRAT	31.100	0.0000	0.00
MONTARE USI INTERIOARE DIN PVC			97.8800	3037.85	
			0.1980	6.16	
			0.0000	0.00	
			97.878	3044.01	
			4.440 ore	138.08	
			0.0000 T	0.000	
012	9993156718162	METRU PATRAT	31.100	450.0000	13995.00
USI DIN PVC - CULOARE ALBA			0.0000	0.00	
			0.0000	0.00	
			0.0000	0.00	
			450.000	13995.00	
			0.000 ore	0.00	
			0.0000 T	0.000	

0	1	2	3		
013	RPCT29A1	Editia : '82 METRU PATRAT	233.780	0.0000	0.00
Desfacerea placajelor din faianta gresie si ceramice				35.1990	8228.82
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				35.199	8228.82
				1.600 ore	374.04
				0.0000 T	0.000
014	CG11A1	Editia : '82 METRU PATRAT	89.780	12.0950	1085.89
Pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceiasi culoare, asezate simplu				24.8530	2231.30
				0.7640	68.59
				0.0000	0.00
				37.712	3385.78
				1.173 ore	105.36
				0.0738 T	6.629
014	2630102420814	METRU PATRAT	82.473	44.0000	4068.83
Componenta Listei Anexe : 10139 : Pozitia : 1 - PLACI GRESIE BULINE NATUR S 100X 50X 8 C1 VRAC				0.9346	86.43
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				44.935	4155.26
				0.002 ore	0.20
				0.0198 T	1.827
015	CI06A1	Editia : '82 METRU PATRAT	144.000	9.4810	1365.26
Placaj faianta cu placi albe cal 1 fixate cu mortar de ciment si var, la incaperi cu supraf. < 10 mp				60.3900	8696.16
				0.6770	97.49
				0.0000	0.00
				70.648	10158.91
				2.787 ore	401.35
				0.0699 T	10.066
015	2630102401777	METRU PATRAT	151.200	40.0000	6048.00
Componenta Listei Anexe : 10141 : Pozitia : 1 - FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR. 150X 150X5,5 C. 1 S233				0.8818	133.33
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				40.882	6181.33
				0.003 ore	0.47
				0.0129 T	1.955
016	CF21A1(AS)	Norme METRU PATRAT	298.600	0.0000	0.00
Plasa din fibre de sticla				3.7400	1116.76
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				3.740	1116.76
				0.170 ore	50.76
				0.0000 T	0.000
017	900023734761	METRU	298.600	1.2000	358.32
Plasa fibra sticla				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				1.200	358.32
				0.000 ore	0.00
				0.0000 T	0.000
018	CF01H1(1)	Norme METRU PATRAT	298.600	0.0000	0.00
Tencuieli interioare, exterioare, executate cu mortar MP 75				22.2200	6634.89
				0.2970	88.68
				0.0000	0.00
				22.517	6723.58
				1.010 ore	301.59
				0.0000 T	0.000

0	1	2	3		
019	9000237347468	KILOGRAM	1194.400	1.0000	1194.40
Mortar pt. tencuieli MP 75				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				1.000	1194.40
				0.000 ore	0.00
				0.0000 T	0.000
020	RPCJ36A1	Editie : '82 METRU PATRAT	298.600	1.5700	468.80
Glet de ipsos pe tenc.int.drns.de 3 mm grosime executat cu pasta ipsos la pereti si stalpi				12.8160	3826.86
				0.0190	5.87
				0.0000	0.00
				14.405	4301.33
				0.583 ore	173.95
				0.0056 T	1.672
021	RPCU08A(AS)	Norme METRU PATRAT	298.600	0.0000	0.00
Straturi de aderenta, executate cu amorsaj pt. aplicare tenculeli decorative				5.5000	1642.30
				0.3930	117.35
				0.0000	0.00
				5.893	1759.65
				0.250 ore	74.65
				0.0000 T	0.000
022	9072226109533	KILOGRAM	89.600	4.0000	358.40
Amorsa var				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				4.000	358.40
				0.000 ore	0.00
				0.0000 T	0.000
023	RPCR25A1	Editie : '82 METRU PATRAT	298.600	0.2330	69.57
Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat polivinil pt.interior pe glet de ipsos existent				8.3700	2489.28
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				8.603	2568.86
				0.381 ore	113.90
				0.0011 T	0.317
023	2430116104353	KILOGRAM	89.580	8.0000	718.64
Componenta Listei Anexe : 10161 : Pozitia : 1 - VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80				0.0693	6.21
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				8.069	722.85
				0.003 ore	0.28
				0.0010 T	0.090
024	900023734761	METRU	298.600	1.2000	358.32
Plasa fibra sticla				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				1.200	358.32
				0.000 ore	0.00
				0.0000 T	0.000
025	RPSC24A01	Editie : '99 BUCATA	18.000	190.8120	3052.99
Montarea vasului de closet complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar,etc. (inclusiv pentru handicapati), cu rezervorul de apa montat pe vas, avand sifonul interior tip S				112.2000	1795.20
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				303.012	4848.19
				5.100 ore	81.60
				0.0028 T	0.044

0	1	2	3		
025	2524906719898	BUCATA	16.000	80.0000	1280.00
Componenta Listei Anexe : SL25C : Pozitia : 15 - RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAFAC SI SURUB FLUTURE				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				80.0000	1280.00
				0.002 ore	0.03
				0.0015 T	0.024
025	2622102447434	BUCATA	16.000	235.0000	3760.00
Componenta Listei Anexe : SL29 : Pozitia : 49 - VAS CLOSET CPVE1 PORTELAN ALB S 2066				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				235.0000	3760.00
				0.003 ore	0.05
				0.0135 T	0.216
026	RPSC26A	Editia : '99 BUCATA	8.000	62.9320	503.46
Montarea pisoarului din portelan sanitar pe: perete din zidarie de caramida sau b.c.a.				67.1000	536.80
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				130.032	1040.28
				3.050 ore	24.40
				0.0014 T	0.011
026	2521218700224	METRU	4.800	2.4600	11.81
Componenta Listei Anexe : SL10 : Pozitia : 4 - TEAVA DIN P.V.C.RIGID TIP U 20X1,1 STAS 6675/2				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				2.460	11.81
				0.004 ore	0.02
				0.0001 T	0.000
026	2622102451241	BUCATA	8.080	155.0000	1252.40
Componenta Listei Anexe : SL31 : Pozitia : 2 - PISOAR PORTELAN TIP U1 ALB S. 2383				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				155.0000	1252.40
				0.003 ore	0.03
				0.0085 T	0.069
027	SC07C1	Editia : '82 BUCATA	8.000	16.0400	128.32
Lavoar din portelan sanitar montat pe console fixate cu dibluri metalice				31.0370	248.30
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				47.077	376.62
				1.454 ore	11.84
				0.0003 T	0.002
027	2622102442328	BUCATA	8.080	120.0000	969.60
Componenta Listei Anexe : 11402 : Pozitia : 128 - LAVOAR PORTELAN LY-600MM ALB S 1540				0.9504	7.88
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				120.950	977.28
				0.003 ore	0.03
				0.0135 T	0.109
028	SC26A1	Editia : '82 BUCATA	8.000	72.8670	582.94
Oglinda sanit. semicrist. margini. stief. cu dimens. 400x500mm				21.6640	173.31
				0.0170	0.14
				0.0000	0.00
				94.548	756.38
				0.985 ore	7.88
				0.0045 T	0.038

0	1		2	3	
029	SC28A1(1)	Norme BUCATA	8.000	0.0000	0.00
Montat dozator pentru sapun				6.8200	54.56
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				6.820	54.56
				0.310 ore	2.48
				0.0000 T	0.000
030	9000114201119	BUCATA	8.000	70.0000	560.00
Dozator pentru sapun lichid				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				70.000	560.00
				0.000 ore	0.00
				0.0000 T	0.000
031	ED08O1(1)	Norme BUCATA	4.000	5.3340	21.34
Uscator electric pentru maini				7.0400	28.16
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				12.374	49.50
				0.320 ore	1.28
				0.0001 T	0.000
032	9000214201119	BUCATA	4.000	250.0000	1000.00
Uscator de maini				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				250.000	1000.00
				0.000 ore	0.00
				0.0000 T	0.000
033	SC20XA	Editia : '92 BUCATA	16.000	2.4870	39.79
Suport din portelan pt. hartie (porthartie) montat pe perete				9.4600	151.36
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				11.947	191.15
				0.430 ore	6.88
				0.0000 T	0.000
033	2622102453768	BUCATA	16.000	49.7400	795.84
Componenta Listei Anexe : 11460 ; Pozitia : 1 - PORTHIRTIE PORTELAN HA-1 ALB				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				49.740	795.84
				0.003 ore	0.05
				0.0015 T	0.024
034	SA14H1	Editia : '82 METRU	50.000	26.8540	1342.70
Teava pvc neplastif.tip g mont.la locuinte+social cult.in conducte de distributie d=110 mm				17.0320	851.60
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				43.886	2194.30
				0.774 ore	38.71
				0.0038 T	0.190
035	SA17A1	Editia : '82 METRU	24.000	4.9470	118.73
Teava pvc neplastif.tip m mont.la constr.industr. in conducte de distributie d= 25 mm				8.3770	201.05
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				13.324	319.78
				0.381 ore	9.14
				0.0002 T	0.006

0	1	2	3		
036	SD06A1	Editia : '82 BUCATA	8.000	15.2840	122.27
Baterie amestecatoare, stativa, pentru lucru avand d=1/2 toli				35.6520	285.22
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				50.936	407.49
				1.621 ore	12.96
				0.0004 T	0.003
037	EA01A2	Editia : '82 METRU	50.000	1.7050	85.25
Tub izolant IP-PVC montat ingropat cu d=16mm				7.9260	396.30
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				9.631	481.55
				0.380 ore	18.01
				0.0001 T	0.007
038	EB02A1	Editia : '82 METRU	220.000	0.0370	8.14
Conducta cupru cu izolatia introdusa in tuburi de protectie, conducta avand sectiunea < 4 mmp				0.6600	145.20
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.697	153.34
				0.030 ore	8.62
				0.0000 T	0.001
038	3130134826880	METRU	226.600	1.1000	249.26
Componenta Listei Anexe : 12001 : Pozitia : 58 - CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865				0.0012	0.28
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				1.101	249.54
				0.002 ore	0.42
				0.0000 T	0.007
039	ED01B1	Editia : '82 BUCATA	8.000	0.0640	0.51
Intrerupator manual ingropat unipolar constructie normala exclusiv doza aparat				2.8600	22.88
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				2.924	23.39
				0.130 ore	1.04
				0.0000 T	0.000
039	3120255502417	BUCATA	8.080	23.2400	187.78
Componenta Listei Anexe : 12010 : Pozitia : 17 - INTRERUPTOR MODERNIZAT 250V 10A COD 062				0.0036	0.03
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				23.244	187.81
				0.003 ore	0.03
				0.0001 T	0.000
040	EE12A1	Editia : '82 BUCATA	8.000	0.4520	3.62
Corp de iluminat ptr. lampi fluorescente tubulare neetans montat pe dibluri de lemn				14.9890	119.75
				0.0010	0.01
				0.0000	0.00
				15.422	123.38
				0.686 ore	5.49
				0.0002 T	0.001
040	3150255102578	BUCATA	8.024	142.7900	1145.75
Componenta Listei Anexe : 12009 : Pozitia : 25 - CORP IL.FL.FIA -01 220 220V 2X 20W CS				0.1317	1.06
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				142.922	1146.80
				0.002 ore	0.02
				0.0027 T	0.021

0	1	2	3
041	RPCK53C1(AS) Norme METRU PATRAT	177.780	
Sapa beton B100 de 10 cm		21.8400	3882.72
		18.9190	3363.42
		0.0000	0.00
		0.0000	0.00
		40.759	7248.14
		0.860 ore	152.89
		0.2510 T	44.623
042	SB44C1(1) Norme BUCATA	4.000	
Sifon de pardoseala din PP cu gratar din inox		0.0000	0.00
		21.5600	86.24
		0.0000	0.00
		0.0000	0.00
		21.560	86.24
		0.980 ore	3.92
		0.0000 T	0.000
043	2875274202931 BUCATA	4.000	
SIFON FONTA PARDOSEALA SIMPLU IES.VERT.D100.C.1 S3690		48.5000	194.00
		0.0000	0.00
		0.0000	0.00
		0.0000	0.00
		48.500	194.00
		0.000 ore	0.00
		0.0125 T	0.050
044	1B02A01(2) Norme BUCATA	4.000	
Montare radiatoare din otel		0.1800	0.72
		3.5200	14.08
		0.0000	0.00
		0.0000	0.00
		3.700	14.80
		0.160 ore	0.64
		0.0000 T	0.000
045	2822115709080 BUCATA	4.000	
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200		264.0000	1056.00
		0.0000	0.00
		0.0000	0.00
		0.0000	0.00
		264.000	1056.00
		0.000 ore	0.00
		0.0010 T	0.004
046	IC01B1(1) Norme METRU	50.000	
Teava PP-r montata in legaturicu Dn = 20 mm		0.0000	0.00
		20.6800	1034.00
		0.0000	0.00
		0.0000	0.00
		20.680	1034.00
		0.940 ore	47.00
		0.0000 T	0.000
047	9962163333465 METRU	50.000	
Teava PPR, Dn = 20 mm		3.6700	183.50
		0.0000	0.00
		0.0000	0.00
		0.0000	0.00
		3.670	183.50
		0.000 ore	0.00
		0.0000 T	0.000
048	IC35C1(1) Norme BUCATA	50.000	
Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid caram.sau beton d= 1/2 toli.		0.0000	0.00
		5.5000	275.00
		0.0000	0.00
		0.0000	0.00
		5.500	275.00
		0.250 ore	12.50
		0.0000 T	0.000

0	1		2	3	
049	2875274204068	BUCATA	50.000	1.7500 0.0000 0.0000 0.0000 1.750 0.000 ore 0.0001 T	87.50 0.00 0.00 0.00 87.50 0.00 0.006
BRATARI TEAVA INSTALATII APA SI GAZE 1/2"					
050	ID01A2(AS)	Norme BUCATA	4.000	0.5890 3.7400 0.0000 0.0000 4.329 0.170 ore 0.0000 T	2.38 14.98 0.00 0.00 17.32 0.68 0.000
Robinet dublu reglaj cu d: 1/2"					
050	2875274201913	BUCATA	4.000	12.2900 0.0000 0.0000 0.0000 12.290 0.002 ore 0.0000 T	49.16 0.00 0.00 0.00 49.16 0.01 0.000
Componenta Listei Anexe : 11314 : Pozitia : 11 - ROBINET AERISIRE CU CHEIE 1/4"					
051	IA35A1(4)	Norme BUCATA	4.000	0.0000 45.1000 0.0000 0.0000 45.100 2.050 ore 0.0000 T	0.00 180.40 0.00 0.00 180.40 8.20 0.000
Boller electric capacitate 40 l					
052	9921115708950	BUCATA	4.000	350.0000 0.0000 0.0000 0.0000 350.000 0.000 ore 0.0000 T	1400.00 0.00 0.00 0.00 1400.00 0.00 0.000
BOILER ELECTRIC T - 40 LITRI					
053	CK03B1	Editia : 82 METRU PATRAT	7.560	0.4750 34.5480 0.1980 0.0000 35.219 1.618 ore 0.0001 T	3.59 261.17 1.50 0.00 266.26 12.23 0.001
Usi din lemn simple interioare sau exterioare intr-un canal pe toc					
053	2030112929054	METRU PATRAT	7.560	450.0000 1.0502 0.1323 0.0000 451.182 0.002 ore 0.0281 T	3402.00 7.94 1.00 0.00 3410.94 0.01 0.212
Componenta Listei Anexe : 10158 : Pozitia : 72 - USA INT 1CAN.FIN.OPAC CAPT.PFL.PL.CEL. PLINE 2090X 884					

TOTAL 1 - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

GREUTATE	ORE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	NORMA	M	m	U	t	T
C.O.C.C. S.A. System.DELTA - 2000 Obiectiv : 4000091 Deviz : 911001 BP: 0208 PAG : 9/10						

0	1	2	3
68.511	2379.07	60249.14	52297.36
		386.58	0.00
			112933.09

INVESTITOR 0000094 LICEUL - REGINA MARIA -DOROHOI
 ANTREPRENOR 0000004
 OBIECTIV 4000091 Reparatii grupuri sanitare Corp Etaj I si II
 OBIECT 911 Grupuri sanitare
 DEVIZ 911001 Reparatii grupuri sanitare etaj I +II

TOTAL 1 - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

GREUTATE	MATERIALE M	MANOPERA m	UTILAJ U	TRANSPORT t	TOTAL T
68.511	60249.14	52297.36	386.58	0.00	112933.09
Din care transporturi :					
- transport din articole				0.00	
- transport auto de la furnizori		0.000 x	0.00	0.00	
- transport auto local		0.000 x	0.00	0.00	
- transport CF		0.000 x	0.00	0.00	
- transport naval		0.000 x	0.00	0.00	
- transport aereo		0.000 x	0.00	0.00	
Cota de aprovizionare		0.00000 x	60249.14		
Spor exploatare		0.00000 x	52297.36		0.00
Asigurari accidente si boli profesionale		52297.36 x	0.02250		0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					1176.69

	Mo	mo	Uo	to	To
	60249.14	53474.05	386.58	0.00	114109.77
- Cheltuieli indirecte = $To \times 10.00\%$			114109.77 X	0.1000	11410.98
- Profit = $(To+to) \times 5.00\%$			125520.75 X	0.0500	6276.04
- Materiale furnizate de beneficiar					0
TOTAL DEVIZ (Vo)					131796.78
- Taxa pe valoare adaugata = $(Vo+O) \times 19.00\%$			131796.78 X	0.1900	25041.39
TOTAL DEVIZ (Inclusiv TVA)					156838.16

CONSTRUCTOR


BENEFICIAR

Intocmit :

DIRECTOR GENERAL

LICEUL - REGINA MARIA -DOROHOI
 DIRECTOR GENERAL

Verificat:



INVESTITOR 0000094 LICEUL - REGINA MARIA - DOROHOI
 ANTREPRENOR 0000004
 OBIECTIV 4000090 Amenajari interioare Liceul Regina Maria Dorohoi
 OBIECT 900 Amenajari interioare - cabinet biologie + 2 sali
 DEVIZ 900001 Amenajari interioare

DEVIZ ANALITIC

ELABORAT : 13.03.2020

Valori calculate in LEI

Numar ordine tehnologica	Simbol articol Sporuri resurse Denumire articol Lista anexă, pozitia, codul resursei, denumirea Comentariu	U.M.	Cantitate	PU Material PU Manopera PU Utilaj PU Transport Ore norma Gr. mat/UM	Total	
					Valori Ore norma Greutate materiale	
0	1			2	3	
001	RPCT33A1	Editia : '82	METRU PATRAT	1.890	0.0000	0.00
Demontarea usilor si ferestrelor din lemn					9.4370	17.84
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
					9.437	17.84
					0.429 ore	0.81
					0.0000 T	0.000
002	RPCT03B1	Editia : '82	METRU CUB	4.500	0.0000	0.00
Demolarea zidurilor din caramida cu mortar var+ciment volum peste 1.000 mc					72.6000	326.70
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
					72.600	326.70
					3.300 ore	14.85
					0.0000 T	0.000
003	RPCT12A1(AS)	Norme	METRU PATRAT	140.400	0.0000	0.00
INDEPARTAREA STRATULUI DE VAR VECHI SI SLEFUIREA SUPRAFETELOR					2.1990	308.74
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
					2.199	308.74
					0.100 ore	14.04
					0.0000 T	0.000
004	RPCG03A1	Editia : '82	METRU CUB	0.470	699.6580	328.84
Zid de caram pt umpleri de goluri cu gros = sau > de 12,5 cm din caram 240x115x63 mm cu M 10-Z					293.5070	137.85
					0.2120	0.10
					0.0000	0.00
					993.377	466.89
					13.341 ore	6.27
					1.8898 T	0.888
005	CF21A1(AS)	Norme	METRU PATRAT	184.890	0.0000	0.00
Plasa din fibre de sticla					3.7400	691.49
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
					3.740	691.49
					0.170 ore	31.43
					0.0000 T	0.000

0	1		2	3		
006	CF01H1(1)	Norme	METRU PATRAT	184.890	0.0000	0.00
Tencuieli interioare, exterioare, executate cu mortar MP 75					22.2200	4108.26
					0.2970	54.91
					0.0000	0.00
					22.517	4183.17
					1.010 ore	186.74
					0.0000 T	0.000
007	RPCJ36A1	Editia : '82	METRU PATRAT	184.890	1.5700	290.28
Glet de ipsos pe tenc.int.dr.is.de 3 mm grosime executat cu pasta ipsos la pereti si stalpi					12.8160	2369.55
					0.0190	3.51
					0.0000	0.00
					14.405	2863.34
					0.583 ore	107.71
					0.0056 T	1.035
008	RPCU08A(AS)	Norme	METRU PATRAT	184.890	0.0000	0.00
Straturi de aderenta, executate cu amorsaj pt. aplicare tencuieli decorative					5.5000	1016.90
					0.3930	72.68
					0.0000	0.00
					5.893	1089.56
					0.250 ore	46.22
					0.0000 T	0.000
009	RPCR25A1	Editia : '82	METRU PATRAT	184.890	0.2330	43.08
Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat polivinil pt.interior pe glet de ipsos existent					8.3700	1547.53
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
					8.603	1590.61
					0.381 ore	70.52
					0.0011 T	0.196
009	2430116104363		KILOGRAM	55.467	8.0000	443.74
Componenta Listei Anexe : 10161 : Pozitia : 1 - VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80					0.0693	3.84
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
					8.069	447.58
					0.003 ore	0.17
					0.0010 T	0.055
010	RPCK63C1(AS)	Norme	METRU PATRAT	56.190	21.8400	1227.19
Sapa beton B100 de 10 cm					18.9190	1063.06
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
					40.759	2290.25
					0.860 ore	48.32
					0.2510 T	14.104
011	9000237347468		KILOGRAM	422.400	1.0000	422.40
Mortar pt. tencuieli MP 75					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
					1.000	422.40
					0.000 ore	0.00
					0.0000 T	0.000
012	CG11A1	Editia : '82	METRU PATRAT	34.800	12.0950	420.91
Pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de acelasi culoare, asezate simplu					24.8530	864.88
					0.7640	26.59
					0.0000	0.00
					37.712	1312.38
					1.173 ore	40.84
					0.0738 T	2.570

0	1		2	3	
012	2630102420814	METRU PATRAT	35.844	44.0000	1577.14
Componenta Listei Anexe : 10139 : Pozitia : 1 - PLACI GRESIE BULINE NATUR S				0.9348	33.50
100X 50X 8 C1 VRAC				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				44.935	1610.64
				0.002 ore	0.08
				0.0198 T	0.708
013	IB02A01(2)	Norme BUCATA	2.000	0.1800	0.36
Montare radiatoare din otel				3.5200	7.04
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				3.700	7.40
				0.160 ore	0.32
				0.0000 T	0.000
014	2822115709083	BUCATA	2.000	345.0000	690.00
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOULI 22- H=600 SI L=1600				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				345.000	690.00
				0.000 ore	0.00
				0.0010 T	0.002
015	IC01B1(1)	Norme METRU	10.000	0.0000	0.00
Teava PP-r montata in legaturicu Dn = 20 mm				20.6800	206.80
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				20.680	206.80
				0.940 ore	9.40
				0.0000 T	0.000
016	IC35C1(1)	Norme BUCATA	6.000	0.0000	0.00
Bratari pt.fixarea tevi otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid caram.sau beton d= 1/2				5.5000	33.00
toll				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				5.500	33.00
				0.250 ore	1.50
				0.0000 T	0.000
017	ID01A2(AS)	Norme BUCATA	2.000	0.5890	1.18
Robinet dublu reglaj cu d: 1/2"				3.7400	7.48
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				4.329	8.66
				0.170 ore	0.34
				0.0000 T	0.000
017	2875274201913	BUCATA	2.000	12.2900	24.58
Componenta Listei Anexe : 11314 : Pozitia : 11 - ROBINET AERISIRE CU CHEIE				0.0000	0.00
1/4"				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				12.290	24.58
				0.002 ore	0.00
				0.0000 T	0.000
018	900023734761	METRU	105.600	1.2000	126.72
Plasa fibra sticla				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				1.200	126.72
				0.000 ore	0.00
				0.0000 T	0.000

0	1	2	3		
019	9072226109533	KILOGRAM	34.700	4.0000	138.80
Amorsa var				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				4.0000	138.80
				0.0000 ore	0.00
				0.0000 T	0.0000
020	9962163333465	METRU	10.000	3.6700	36.70
Teava PPR, Dn = 20 mm				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				3.6700	36.70
				0.0000 ore	0.00
				0.0000 T	0.0000
021	2875274204068	BUCATA	6.000	1.7500	10.50
BRATARI TEAVA INSTALATII APA SI GAZE 1/2"				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				1.7500	10.50
				0.0000 ore	0.00
				0.0001 T	0.0001
022	CG01A1(1)	Norme METRU PATRAT	21.390	53.5500	1145.43
Pardoseli din parchet melaminat				12.7600	272.94
				0.6610	14.14
				0.0000	0.00
				66.9710	1432.51
				0.5800 ore	12.41
				0.0000 T	0.0000
023	IB02A01(2)	Norme BUCATA	1.000	0.1800	0.18
Montare radiatoare din otel				3.5200	3.52
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				3.7000	3.70
				0.1600 ore	0.16
				0.0000 T	0.0000
024	2822116709082	BUCATA	1.000	305.0000	305.00
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1400				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				305.0000	305.00
				0.0000 ore	0.00
				0.0010 T	0.0001
025	EE14B1(1)	Norme BUCATA	2.000	0.0000	0.00
Lampa mont.in inter.constr.sau pe elem.exter.,cu LED sau cu tub LED iluminat neetans sau etans				2.4200	4.84
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				2.4200	4.84
				0.1100 ore	0.22
				0.0000 T	0.0000
026	9009117319656	BUCATA	2.000	185.0000	370.00
Lampa cu LED 60 X 60				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				185.0000	370.00
				0.0000 ore	0.00
				0.0000 T	0.0000

0	1	2	3			
TOTAL 1 - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ						
GREUTATE	ORE NORMA	MATERIALE M	MANOPERA m	UTILAJ U	TRANSPORT t	TOTAL T
19.560	592.35	7603.01	13025.84	171.91	0.00	20800.77

INVESTITOR 0000094 LICEUL - REGINA MARIA -DOROHOI
 ANTREPRENOR 0000004
 OBIECTIV 4000090 Amenajari interioare Liceul Regina Maria Dorohoi
 OBIECT 900 Amenajari interioare - cabinet biologie + 2 sali
 DEVIZ 900001 Amenajari interioare

TOTAL 1 - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

GREUTATE	MATERIALE M	MANOPERA m	UTILAJ U	TRANSPORT t	TOTAL T
19.580	7603.01	13025.84	171.91	0.00	20800.77

Din care transporturi :

- transport din articole				0.00	
- transport auto de la furnizori		0.000 x	0.00	0.00	
- transport auto local		0.000 x	0.00	0.00	
- transport CF		0.000 x	0.00	0.00	
- transport naval		0.000 x	0.00	0.00	
- transport aero		0.000 x	0.00	0.00	
Cota de aprovizionare		0.00000 x	7603.01		0.00
Spor exploatare		0.00000 x	13025.84		0.00
Asigurari accidente si boli profesionale		13025.84 x	0.02250		293.08

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

	Mo	mo	Uo	to	To
	7603.01	13318.92	171.91	0.00	21093.84

- Cheltuieli indirecte = To X 10.00 %			21093.84 X	0.1000	2109.38
- Profit = (To+lo) X 5.00%			23203.22 X	0.0500	1160.16
- Materiale furnizate de beneficiar					0

TOTAL DEVIZ (Vo)					24363.38
--------------------	--	--	--	--	----------

- Taxa pe valoare adaugata = (Vo+O) X 19.00 %			24363.38 X	0.1900	4629.04
---	--	--	------------	--------	---------

TOTAL DEVIZ (Inklusiv TVA)					28992.42
------------------------------	--	--	--	--	----------

CONSTRUCTOR

BENEFICIAR

Intocmit :

DIRECTOR GENERAL

LICEUL - REGINA MARIA -DOROHOI
 DIRECTOR GENERAL

Verificat:

