



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul : “ Renovare arhivă etaj I, Colegiul National Grigore Ghica , din str.Grigore Ghica, nr.41, Dorohoi, jud. Botosani“

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta extraordinara la data 29.07.2021.

analizand referatul de aprobare a Primarului municipiului Dorohoi si raportul intocmit de catre Directia tehnica inregistrat la nr.10681/20.07.2021, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform devizului anexat, pentru obiectivul : “Renovare arhivă etaj I, Colegiul National Grigore Ghica , din str.Grigore Ghica, nr.41, Dorohoi, jud. Botosani “,

având in vedere prevederile art. 129, alin. (4), lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului Local al municipiului Dorohoi

în temeiul art.139(1) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

hotărăște :

Art.1. (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul “Renovare arhivă etaj I , Colegiul National Grigore Ghica , din str.Grigore Ghica, nr.41, Dorohoi, jud. Botosani “, conform devizului anexat, parte integranta din prezenta hotarâre.

(2) Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului sunt:
Valoarea totala = 15819,15 lei inclusiv TVA

Art.2. Primarul Municipiului Dorohoi, prin Director Colegiul National Grigore Ghica, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari ;

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica :

- Institutiei Prefectului Judetului Botosani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Director Colegiul National Grigore Ghica;
- Directie tehnice a Primariei mun. Dorohoi;
- Mass-mediei locale.

INITIATOR
PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
jr. Ciprian Dohotariu





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr. 10681 din 20.07.2021

APROBAT
PRIMAR,
ing.Dorin ALEXANDRESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnatul ing. Iłasi Catalin, Arhitect șef, din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi, având în vedere raportul de necesitate nr.100/19.07.2021 înregistrat cu nr. 10681/20.07.2021, propun spre aprobare indicatorii tehnico-economici, pentru: "Renovare arhivă etaj I, la Colegiul Național Grigore Ghica Dorohoi din str.Grigore Ghica, nr.41,jud. Botosani ", Conform art. 129, alin.4, lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de renovare de interes local;

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului sunt :


Valoarea totala inclusiv TVA = 15819,16 lei

Sunt cuprinse următoarele categorii de lucrări: tencuirea și varuirea peretilor, montat tavan fals, refacere instalație electrică, schimbare corpuri de iluminat, raschetat parchet, vopsit calorifere, tevi, confecționat și vopsit rafturi metalice.

Sursele definanțare pentru realizarea acestui obiectiv se vor asigura din costul standard prevăzut la capitolul „Bunuri și servicii” existând prevederi bugetare la art. 20.01.30.

Directia Economica,
ec. Elena Gavril

Directia Tehnica,
ing.Catalin Iłasi



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DORHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DORHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr.10681 din 20.07.2021

REFERAT DE APROBARE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul : “ Renovare
arhivă etaj I, Colegiul National Grigore Ghica , din str.Grigore Ghica, nr.41,
Dorohoi, jud. Botosani “**

Avind in vedere: raport de specialitate nr.10681/20.07.2021 intocmit de Directia Tehnica si raportul de necesitate nr.100/19.07.2021;

prevederile art. 129, alin.4, lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si faptul ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale dupa cum se mentioneaza in referatul de specialitate, initiez proiectul de hotarare anexat.

PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu

*Dir. Ghica / Incheiere proiect
H.C.L. indicator
21.07.2021*

COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI

Str. Grigore Ghica, nr. 41

telefon: 0231 613 464; fax: 0231 611 958


e-mail: grigore_ghicavv@yahoo.com



Dir. ec.

Nr. 100 din 19 iulie 2021

[Signature]



RAPORT DE NECESITATE

privind necesitatea efectuării lucrărilor de renovare arhivă etaj I,
Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi, din str.Grigore Ghica nr.41

Avand in vedere :

- prevederile art.36 alin.C din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale actualizata;
- art.3 din Protocolul de dare in administratie a bunurilor din inventarul domeniului public nr. 6534/11.04.2019 si HCL 36/28.02.2019;
- prevederile H.G. 353/2021 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev si finantarea unitatilor de invatamant;
- prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice ;
- H.G. 395/2016 privind normele de aplicare a Legii 98/2016 cu modificările ulterioare;

și motivat de stadiul de degradare al obiectivului propunem efectuarea lucrărilor de renovare , lucrării constand in tencuirea si varuirea peretilor, montat tavan fals, refacere instalatie electrica, schimbare corpuri de iluminat, raschetat parchet, vopsit calorifere, tevi, confectionat si vopsit rafturi metalice.

Total valoare estimativa 13293,41 lei fara tva


Finanțarea se va efectua din costul standard prevazut la capitolul 20”Bunuri si servicii “ existand prevederi bugetare la art. 20.01.30.

Fața de cele prezentate solicităm aprobarea indicatorilor tehnico economici si efectuarea lucrărilor,

Anexam devizele estimative pentru obiectivele in cauza.

Director,
Prof.dr.Baroi Lidia

Contabil sef,
Ec.Duță Elena



[Signature]

[Signature]

Obiectivul: Colegiul Ghica

Obiectul: Renovare

Devizul: Arhiva et 1

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CQ17A +	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	19.03	92.91	1768.14
				Material:	72.87	1386.80
				Manopera:	18.70	355.86
				Utilaj:	1.34	25.48
				Transport:	0.00	0.00
2	CF10D1	Glet aplicat pe tencuieli interioare drișcuite sau pe suprafețele elementelor din beton glet de ipsos cu aracet la pereți, stâlpi și tavane, din beton greu, inclusiv stratul de amorsai cu emulsie de aracet, aplicat în 2	mp	86.71	12.03	1042.71
				Material:	1.89	164.30
				Manopera:	10.12	877.51
				Utilaj:	0.01	0.91
				Transport:	0.00	0.00
3	RPCR5 4A1	Vopsitorie cu var lavabil, inclusiv amorsa	mp	86.71	14.54	1260.53
				Material:	6.79	588.55
				Manopera:	7.75	671.98
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
4	RPCK5 5XA	Curatarea solutiei de palux de pe pardoseli din parchet cu decanol.in vederea raschetarii	metru patrat	19.03	33.94	645.86
				Material:	13.70	260.69
				Manopera:	20.24	385.17
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
5	RPCXK 03A-as	Finisarea pardoseli din parchet prin raschetare mecanizata	mp	19.03	11.02	209.80
				Material:	0.88	16.83
				Manopera:	2.64	50.24
				Utilaj:	7.50	142.73
				Transport:	0.00	0.00
6	CG07C %	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	metru patrat	19.03	33.35	634.61
				Material:	5.85	111.29
				Manopera:	27.50	523.33
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
7	RPCU1 1E1	Executarea de șanțuri pentru montarea conductelor	m	21.6	13.20	285.12
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	13.20	285.12
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
8	RPCU1 5A5	Astuparea șanțurilor din zidărie, după pozarea conductorilor electrici	m	21.6	10.85	234.43
				Material:	2.27	49.10
				Manopera:	8.58	185.32
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

9	ED03A1	Comutator montat îngropat	buc	2	13.21	26.43
				Material:	5.29	10.59
				Manopera:	7.92	15.84
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
10	EA02A2	Tub izolant, de protecție, etanș, IPE, copex	m	13.3	4.49	59.78
				Material:	1.85	24.67
				Manopera:	2.64	35.11
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
11	EC05B1	Cablul pentru energie electrică, tras prin tub de protecție, iluminat	m	13.3	6.39	84.99
				Material:	3.09	41.10
				Manopera:	3.30	43.89
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
12	EE12G1	Corp de iluminat, lumina caldă	buc	2	183.40	366.80
				Material:	169.76	339.52
				Manopera:	13.64	27.28
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
13	EA02A2	Tub izolant, de protecție, etanș, IPE, copex alimentare prize	m	8.3	4.49	37.31
				Material:	1.85	15.39
				Manopera:	2.64	21.91
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
14	EC03A1	Cablul pentru energie electrică, alimentare prize	m	8.3	14.11	117.10
				Material:	4.65	38.59
				Manopera:	9.46	78.52
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
15	ED08A1	Priză dublă, montată îngropat	buc	3	21.32	63.96
				Material:	14.28	42.84
				Manopera:	7.04	21.12
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
16	EA16D1	Doză patrata	buc	5	18.19	90.97
				Material:	12.91	64.57
				Manopera:	5.28	26.40
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
17	IZJ07A	Vopsit calorifere si conducte, include curatarea cu peria de sarma	mp	2.5	24.74	61.84
				Material:	7.31	18.28
				Manopera:	17.42	43.56
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
18	CL12XB	Alte confectii metalice aparente - realizare rafturi metalice	kg	250	11.80	2949.35
				Material:	7.40	1849.35
				Manopera:	4.40	1100.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
19	IZJ07A-as	Vopsit rafturi metalice, include curatarea cu peria de sarma	mp	25.5	24.74	630.75
				Material:	7.31	186.44

				Manopera:	17.42	444.31
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
20	CK02XA	Jaluzele verticale cu sina metalica	metru patrat	7.2	93.55	673.56
				Material:	85.85	618.12
				Manopera:	7.70	55.44
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
21	CN07X A	Vopsitorii cu 3 straturi vopsea de ulei la usi si ferestre de lemn gata grunduite	metru patrat	3.2	38.47	123.09
				Material:	8.77	28.05
				Manopera:	29.70	95.04
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
22	TRI1AA 01F2	Incarcarea materialelor. grupa a-grele si marunte, prin tran. pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	1	9.90	9.90
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	9.90	9.90
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
23	TRA01A 05	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 5 km.	tona	1	12.00	12.00
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	12.00	12.00

Total ore manopera (ore)	243.31
Total greutate materiale (tone)	1.35

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	5855.052	5352.843	169.113	12.00	11389.01

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.2500%	0	120.439	0	0.00	120.44

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	5855.052	5473.282	169.113	12.00	11509.45
Cheltuieli	10.0000%				1150.95
Profit	5.0000%				633.02

Total General fara TVA	13293.41
TVA (19%)	2525.75
TOTAL GENERAL (Lei)	15819.16

