



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMÂNIA
PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiци pentru obiectivul :

“Proiectare și execuție instalație de utilizare gaze naturale pentru montat centrala termică “

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, județul Botosani, întrunit în ședința ordinară la data 29.07.2021.

analizând referatul de aprobare a Primarului municipiului Dorohoi și raportul întocmit de către Direcția Tehnică înregistrat cu nr. 10.304 din 13.07.2021 , prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economiци, conform devizelor anexate, pentru obiectivul :

“Proiectare și execuție instalație de utilizare gaze naturale pentru montat centrala termică “,

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (4), lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

motivată de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului Local al municipiului Dorohoi

în temeiul art.139(1) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

hotărăște :

Art.1. (1) Se aproba indicatorii tehnico-economiци, pentru obiectivul : *“Proiectare și execuție instalație de utilizare gaze naturale pentru montat centrala termică “*, conform devizelor anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Principalii indicatori tehnico-economiци ai investiției sunt:

- *Achiziționat și montat central termică*
Valoarea totală INV= 5625,84 lei inclusiv TVA
 - *Execuție instalație utilizare*
Valoarea totală INV= 10.687,88 lei inclusiv TVA
 - *Proiect instalație utilizare*
Valoarea totală INV= 595 lei inclusiv TVA
- Totală INV= 16.908,72 lei inclusiv TVA

Art.2. Primarul Municipiului Dorohoi, prin serviciile de specialitate: Direcția Economică, Direcția Tehnică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri ;

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica :

- Institutiei Prefectului Județului Botosani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Direcția Tehnică;
- Direcția Economică,
- Mass-mediei locale.

**INITIATOR
PRIMAR,**

ing. Dorin Alexandrescu

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,**

jr. Ciprian Dohotariu



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohol.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohol@primariadorohol.ro



Nr. 10.304 din 13.07.2021

APROBAT
PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu

RAPORT DE SPECIALITATE

Tuduruta Razvan sef serviciu investitii achizitii publice, din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi, având în vedere devizul de lucrări pentru *Centrul Național de informare și Promovare Turistică Dorohoi*, propun spre aprobare indicatorii tehnico-economici, pentru : *“Proiectare și execuție instalație de utilizare gaze naturale pentru montat centrala termică “*.

Conform art. 129, alin.4, lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:

- *Proiectare și execuție instalație de utilizare gaze naturale pentru montat centrala termică*

Valoarea totala INV= 16.908,72 lei inclus TVA

Întocmit,

Razvan Tuduruta

Arhitect sef

Catalin Iasi



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr.10.304 din 13.07.2021

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul :
*Proiectare și execuție instalație de utilizare gaze naturale pentru montat centrala
termică “*

Avind în vedere:

- raportul de specialitate întocmit de Directia Tehnica și devizul de lucrări;
- prevederile art. 129, alin.4, lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

și faptul că proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile legale după cum se menționează în raportul de specialitate, inițiez proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu



Nr. 2648 din 09.07.2021

Botoșani, str. Octav Onicescu nr. 56, jud. Botoșani, ROMÂNIA
Reg.Com.: J/07/332/1997 – C.I.F.: RO 9871768 – Cont IBAN : RO86RNCB0041041206820001,
Banca B.C.R. Sucursala Botoșani, RO93TREZ1165069XXX001719-Trezoreria Botoșani
Tel /Fax : 40 0231 584148 mobil: 0749019992 E-mail: instalcon@instalcon.ro

SCRISOARE DE INAINTARE

Către ,


MUNICIPIUL DOROHOI, cu sediul în
str. Gr. Ghica, Nr. 34, Dorohoi, Jud. Botosani
telefon/fax 0231-611310, cod fiscal 4112945

Prin prezenta va inaintam oferta pentru „ Proiectare si executie instalatie de utilizare gaze naturale pentru si Montat centrara la termica „ la la Centrul National de Informare si Promovare Turistica – Dorohoi ,str/. 1 Decembrie loc. Dorohoi, jud. Botosani, dupa cum urmeaza:

- Montat centrala termica 4727.60lei fara TVA
- Proiect instalatie utilizare: 500,00lei fara TVA.
- Executie Instalatie utilizare : 8981.41lei fara TVA.
- Total proiect si executie instalatie 14209.01lei fara TVA

Cu stima,

Ofertant,
SC INSTAL-CON SRL BOTOSANI
Administrator,
Ing. Hasmatuchi Neculai



Obiectivul: 0078 45000000 LUCRARI CLIENTI
 Obiectul: 0146 45330000 MUNICIPIUL DOROHOI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta CIIGD8 INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURA
 LE

Categoria de lucrari: 0410
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. (denumirea si subcapitolele de lucrari)	UM	CANTITATEA	PU (RON / UM)	TOTAL (col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001	IC11C1# TEAVA DIN OTEL SUDATA LONG.PT.INSTAL. MONT.PRIN SUDURA IN COLOANE IN INST. INCALZ.CENTRALA PT.CLAD.LOCUIT SI SOC. CULT.CU DIAMETRUL DE 1" MM	M	2.000	20.27	40.54
001	3304847 TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M - 25(1) OL 32 1 S 7656	M	2.000	10.22	20.44
002	RPIXCO7A SUDURA FLACARA OXIACETILENICA TEAVA OTEL CONSTRUCTII DIAMETRU SUB 2 "	BUC.	9.000	36.40	327.58
002	3271337 STUT FILETAT 10 CM 1"	BUC.	3.000	3.84	11.52
002	3304852 COT FORJAT 1''	BUC.	3.000	4.25	12.75
003	ID20C1 [3] MONTAT ROBINET SFERIC 1''	BUC.	2.000	32.01	64.02
003	3274390 ROBINET BILA GAZ 903 1"	BUC.	2.000	35.84	71.68
004	DGO2A1 [5] DESFACERE TROTUAR PAVELE CU RECUPERAREA PAVELELOR	MP.	10.000	23.70	237.00
005	RPCS01A1 [6] REFACERE TROTUAR DIN PAVELE DUPA MONTAJ CONDUCTA GAZE CU PAVELE RECUPERATE	MP.	10.000	152.68	1526.80
006	IZJ07B1 GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI	MP.	0.300	28.02	8.40
007	IZA08A1 VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE MANUAL CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCTE CU DIAM.EXT.4 34MM	M	2.000	5.45	10.90

007	6103311	KG	0.100	18.90	1.89
VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80					
008	TSA04C1	M.C.	12.000	105.60	1267.20
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.TARE					
009	TSD01D1	M.C.	12.000	22.76	273.12
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE					
010	ACE08A1	[10]M.C.	2.500	73.60	184.00
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU GAZ: NISIP					
011	GD17A1%	[3]M	30.000	13.90	417.05
TEAVA DIN POLIETILENA PTR.COND. DE DISTRIBUTIE MONATTA IN SANT CU DN=PANA LA 32mm					
011	2905054	M	30.000	3.20	96.00
TEAVA POLIETILENA GAZ PE 80 D. 32x3,0mm SDR11					
012	GD14B1	[24]BUC.	4.000	65.60	262.40
MONTAT FITINGURI DIN PE CU D=32MM					
012	3274141	BUC.	2.000	90.19	180.37
CAP DE BRANSAMENT 32					
012	3271001	BUC.	2.000	6.50	13.00
MUFA ELECTROSUDABILA PT. PEID APA/GAZ , D.32					
013	IA38B1	[2]BUC.	1.000	185.10	185.10
MONTAT ELECTROVANA SI DETECTOR GAZE NATURALE CU D=3/4''					
013	7002397	SET	1.000	250.00	250.00
ELECTROVANA + DETECTOR 3/4''					
014	GF05D1	[4]BUC.	1.000	516.79	516.79
MONTAT FIRIDA PENTRU POST REGLARE MASURARE					
014	7004325	BUC.	1.000	450.00	450.00
FIRIDA PENTRU REGULATOR SI CONTOR GAZE NATURALE 800X600X500					
015	IA40A1	BUC.	1.000	272.53	272.53
REGULATOR PRESIUNE, INSTAL.GAZE, DEBITUL DE: 10 MC/OR					

015	7004945	BUC.	1.000	285.00	285.00
REGULATOR GAZE NATURALE CU DEBIT 10MC/H					
016	ATD30A	[7]BUC.	1.000	157.24	157.24
SUPPORT PENTRU POST REGLARE MASURARE DIN CORNIER					
017	GC01A1%	[1]M	32.000	6.25	200.16
PROBA PRELIMINARA PTR.CONTROLUL ETANSEITATII IMBINARILOR, EXECUTATE CU AER LA PN5, LA CONDUCTE AVAND DN 50MM					
018	RPIXE03B	[2]M	32.000	9.90	316.83
PROBA ETANSARE VERIFICARE DEFINITIVA PRESIUNE INSTAL INCALZ CENTRALA SAU GAZE NATURALE INTR DIST					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.353	1967.53	5145.95	546.85	0.00	7660.33

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 686.96
 Valoare aferenta utilaje electrice = -140.11

Alte cheltuieli directe:

-CAM (ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)
 (5145.95 + 546.85 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.022500 = 115.78

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.353	1967.53	5261.74	546.85	0.00	7776.11

Cheltuieli indirecte:

7776.11 * 0.10000 = 777.61

Profit:

8553.72 * 0.05000 = 427.69

TOTAL GENERAL DEVIZ: 8 981.41
 TVA 8981.41 * 19.0% = 1 706.47
 TOTAL cu TVA 10 687.88

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC INSTAL- CON SRL



Obiectivul: 0078 45000000 LUCRARI CLIENTI
 Obiectul: 0146 45330000 MUNICIPIUL DOROHOI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta CICT08 MONTAT CENTRALA TERMICA CENTRUL
 INF. TURISTIC

Categoria de lucrari: 0420
 Preturile sunt exprimate in RON

=====					
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL	
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)	

0	1	2	3	4	5
=====					
001	IA07A1 [8]BUC.		1.000	49.44	49.44
	DEMONTARE CENTRALA TERMICA				
002	SA21A1 [3]M		8.000	6.48	51.81
	TEAVA DIN POLIETILENA ARMATA DE INALTA DENSITATE SAU POLIPROPILENA ARMATA SAU NEARMATA MONTATA LA LEG CORP APARATELOR DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXT. DE PANA LA 18 MM INCLUSIV				
002	7000006 M		8.000	2.93	23.44
	TEAVA DIN PP+AL PN25 DN20				
003	RPIXD02B [8]BUC.		20.000	4.40	88.00
	MONTAJ FITING PP MUFA COT TEU ETC. DIAMETRU SUB 1"				
003	7000061 BUC.		8.000	0.34	2.72
	MUFA POLIPROPILENA PP 20				
003	7000171 BUC.		6.000	3.40	20.40
	MUFE LEGATURA PP/OL 20-1/2" FI				
003	7000173 BUC.		6.000	6.00	36.00
	MUFE DE LEGATURA PP/OL 20-3/4" FI				
004	RPIXD02B [5]BUC.		4.000	12.40	49.60
	MONTAT ROBINET AERISIRE SAU TRECERE , FITING FONTA, MUFA, COT, HOLENDER, OLANDEZ ,TEU REGLARE ET~				
004	7344027 BUC.		2.000	22.61	45.22
	@ROB SFERA FE-RAC OLAND+FLUTURE DN 1/2" COD 40710421				
004	7344056 BUC.		2.000	39.08	78.16
	@ROB SFERA FE-RAC OLAND+FLUTURE DN 3/4" COD 40720421				
005	RPIXD02B [2]BUC.		1.000	7.60	7.60
	MONTAT FILTRU MAGNETIC				

005 7000141	BUC.	1.000	49.25	49.25
FILTRU ANTICALCAR MAGNETIC DN 1/2"				
006 IA40A1	[6]BUC.	1.000	59.92	59.92
MONTAT FILTRU REGULATOR				
006 7000190	BUC.	1.000	63.08	63.08
REGULATOR-STABILIZATOR GN 20mbar, PENTRU CENTRALA TERMICA				
007 7001167	BUC.	1.000	58.00	58.00
RACORD FLEXIBIL GAZ METALIC 3/4 L=0.52M				
008 IA07A1	[1]BUC.	1.000	215.75	215.75
MONTAT CENTRALA TERMICA				
008 7000748	BUC.	1.000	6.56	6.56
SISTEM PRINDERE CENTRALA				
008 7004960	BUC.	1.000	2950.00	2950.00
CENTRALA TERMICA 24 KW				
009 RPCT49B1	[6]BUC.	2.000	114.10	228.20
FORAREA GAURILOR CU ROTOPERCUTORUL CAROTA DIAMANTATA DE 110 MM IN PERETE TIP FRAMING CU O FATA PLACATA IN FAIANTA				

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.022	3373.88	444.64	264.63	0.00	4083.15

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	224.63
Valoare aferenta utilaje electrice	=	40.00

Alte cheltuieli directe:

-CAM (ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)	
(444.64 + 264.63 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.022500 =	10.00

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.022	3373.88	454.64	264.63	0.00	4093.16

Cheltuieli indirecte:

Profit:	4093.16 * 0.10000 =	409.32
	4502.47 * 0.05000 =	225.12

TOTAL GENERAL DEVIZ:	4 727.60
TVA 4727.60 * 19.0% =	898.24
TOTAL cu TVA	5 625.84

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC INSTAL- CON SRL

