



## CONSILIUL LOCAL DOROHOI

GRĂDIȘTE GIULIA 34  
713200 - DOROHOI  
BOTOȘANI - ROMANIA  
www.consiliullocal.dorohoi.ro

Fax: +40(231)811310  
Tel: +40(231)810133  
e-mail: primaria@dorohoi.com



### HOTARARE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru „Lucrari de reparatii curte interioara la Scoala Gimnaziala „Spiru Haret,, Dorohoi.**

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta la data de .2015

analizand raportul de necesitate intocmit de catre Directia Scolii Gimnaziale "Spiru Haret", inregistrat la Primaria Dorohoi cu nr. 15284 din 16.11.2015 **„Lucrari de reparatii curte interioara la Scoala Gimnaziala „Spiru Haret, Mun. Dorohoi”**

avind in vedere prevederile art. 36, alin.5,lit.c, si art.126 din Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale, republicata si modificata.

motivata de avizul favorabil al comisiei de specialitate din structura Consiliului Local al municipiului Dorohoi,

in temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 –Legea administratiei publice locale, republicata si modificata.

#### hotaraste :

**Art.1. (1)Se aproba indicatorii tehnico - economici pentru „Lucrari de reparatii curte interioara la Scoala Gimnaziala „Spiru Haret, Mun. Dorohoi”**

(2)Indicatorii economici ai investitiei sunt :

TOTAL GENERAL:	<b>80.510,84</b>	lei inclusiv TVA
din care		
C + M	<b>63.700,79</b>	lei fara TVA

(3) Anexa indicatorilor tehnico - economici, face parte din prezenta hotarare.

**Art.2.** Sursele de finantare pentru realizarea acestui obiectiv de investitie se vor asigura de la bugetul local .

**Art.3.** Primarul Municipiului Dorohoi, prin Directia Economica, Compartimentul de Investitii si Compartimentul Achizitii Publice , va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

**Art.4.** Prezenta hotarare se va comunica :

- Institutiei Prefectului Judetului Botosani ;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Serviciile de specialitate ;
- Directia Economica si Compartiment Investitii din cadrul Primariei Dorohoi;
- Mass-mediei locale.

**Initiator,  
Primar,**

Ing. Dorin Alexandrescu



**Contrasemneaza,  
Secretarul Municipiului Dorohoi  
jr. Ciprian Dohotariu**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a long horizontal stroke.



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41  
715200 - DOROHOI  
BOTOȘANI - ROMÂNIA  
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310  
Tel.: +40(231)610133  
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr. 522 din 20.11.2015

**APROBAT,**  
**PRIMAR,**  
ing. Dorin Alexandrescu

## REFERAT

Subsemnatul ing. Valeriu Mihai inspector de specialitate in cadrul Directiei Tehnice-Compartiment Investitii , in baza raportului de necesitate emis de catre Directia Scolii Gimnaziale "Spiru Haret" , inregistrat la Primaria Municipiului Dorohoi cu nr. 15.284 din 16.11.2015, va rog sa aprobatii indicatorii economici pentru **„Lucrari de reparatii curte interioara la Scoala Gimnaziala „Spiru Haret, Mun. Dorohoi”**

Reparatiile se impun deoarece :

- Avand in vedere ca in ultimii 25 de ani nu s-a efectuat nici o lucrare de reparatie, bitumul care acopera suprafata curtii este deteriorat si prezinta exfolieri pe suprafete mari, fapt care ingreuneaza deplasarea elevilor, acestia petrecandu-si pauzele pe acest teren, fiind un pericol pentru accidentari.

Conform devizului general, prezentat de catre conducerea colegiului privind cheltuielile necesare lucrarilor mentionate, rezulta ca :


TOTAL GENERAL:	<b>80.510,84</b>	lei inclusiv TVA
din care		
C + M	<b>63.700,79</b>	lei fara TVA

Sursele de finantare pentru realizarea acestui obiectiv de investitii se vor asigura de la bugetul local .

Contractul de lucrari se va incheia de Compartimentul Investitii, in conformitate cu Ordonanta de urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu completarile si modificarile ulterioare.

Evaluarea lucrarilor a fost elaborata de SC Mirt Alva SRL DOROHOI..

**INTOCMIT,**  
ing. Valeriu Mihai



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41  
715200 - DOROHOI  
BOTOȘANI - ROMÂNIA  
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310  
Tel.: +40(231)610133  
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMANIA

## EXPUNERE DE MOTIVE,,

Necesitatea aprobarii indicatorilor economici pentru „**Lucrari de reparatii curte interioara la Scoala Gimnaziala „Spiru Haret, Mun. Dorohoi”**”, se impune deoarece :


- Avand in vedere ca in ultimii 25 de ani nu s-a efectuat nici o lucrare de reparatie, bitumul care acoperea suprafata curtii este deteriorat si prezinta exfolieri pe suprafete mari, fapt care ingreuneaza deplasarea elevilor, acestia petrecandu-si pauzele pe acest teren, fiind un pericol pentru accidentari.


Conform devizului general, prezentat de catre conducerea colegiului privind cheltuielile necesare lucrarilor mentionate, rezulta ca :

TOTAL GENERAL:	<b>80.015,84</b>	lei inclusiv TVA
din care		
C + M	<b>63.700.79</b>	lei fara TVA

Sursele de finantare pentru realizarea acestui obiectiv de investitii se vor asigura de la bugetul local .

PRIMAR,  
ing. Dorin Alexandrescu





**ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SPIRU HARET**  
Dorohoi, Str. Olinescu nr. 2, Jud. Botoșani, cod. 715200 Tel./Fax:  
0231611665, E-mail: [spiruharet5@yahoo.com](mailto:spiruharet5@yahoo.com)  
Nr. 4937 din 12.11.2015

## RAPORT DE NECESITATE

Privind necesitatea efectuării Lucrari de reparatii curte interioara la Scoala Gimnaziala "Spiru Haret" Dorohoi.

Avand in vedere:


- prevederile Legii 215/2011, art 36 alin 2 lit C
- prevederile OUG 34/2006 privind achizițiile publice
- HG 925/2006 privind normele de aplicare OUG 34/2006 cu toate modificările ulterioare
- Prevederile HG 1274/2011 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev și finanțarea unităților de învățământ;

și motivat de faptul că până prezent, în ultimii 25 de ani nu s-au efectuat lucrări de reparații, bitumul care acoperă suprafața curții este deteriorat și prezintă exfolieri pe suprafețe mari, fapt care îngreunează deplasarea elevilor.

Efectuarea lucrărilor de reparații este urgentă deoarece pe acest teren elevii școlii își petrec pauzele iar starea terenului poate cauza accidente. Suprafața terenului este de 820 mp și va fi acoperită cu pavele.

Anexam alăturat atecalculatie la aceasta lucrare care este în suma totală de 78.989 lei (TVA inclus)

Fata de cele aratate mai sus, deoarece reparațiile sunt urgente iar fondurile pentru achitarea acestor lucrări nu există, solicităm aprobarea valorii de 78.989,00 lei și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de reparații curte interioara la Școala Gimnazială "Spiru Haret" Dorohoi.



Contabil șef,  
Ec. Mihaela Abramiuc

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii  
Reparatii curte interioara Scoala Gimnaziala " Spiru Haret " Dorohoi

				TVA	24%	
		Curs € 4,4211 lei / euro la date de		21.08.2015		
Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( fara TVA )		TVA	Valoare (inclusiv TVA )	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL I: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>						
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL I</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL II: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>						
<b>TOTAL CAPITOL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL III: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>						
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Obtinere avize acorduri autorizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Proiectare si inginerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Organizarea procedurilor de achiziti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6.1 Asistenta tehnica proiectant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6.2 Dirigentia de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL IV: Cheltuieli pentru investitia de baza</b>						
4.1	Constructii si instalatii	63.700,79	14.408,36	15.288,19	78.988,98	17.866,36
	4.1.1 - Reparatii curte	63.700,79	14.408,36	15.288,19	78.988,98	17.866,36
	4.1.2. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.3. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>		<b>63.700,79</b>	<b>14.408,36</b>	<b>15.288,19</b>	<b>78.988,98</b>	<b>17.866,36</b>
<b>CAPITOLUL V: Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.Lucrari de constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	828,11	187,31	198,75	1.026,86	232,26
	5.2.1. Cota I.S.C. 0,8%	509,61	115,27	122,31	631,91	142,93
	5.2.2. Cota pt. amenajarea teritoriului, urbanism	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.3. Cota a Casei Sociale a Constructorilor-0,5%	318,50	72,04	76,44	394,94	89,33
	5.2.4. Costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL V</b>		<b>828,11</b>	<b>187,31</b>	<b>198,75</b>	<b>1.026,86</b>	<b>232,26</b>
<b>CAPITOLUL VI: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar</b>						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL VI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>64.528,90</b>	<b>14.595,67</b>	<b>15.486,94</b>	<b>80.015,84</b>	<b>18.098,63</b>
<b>Din care C+M</b>		<b>63.700,79</b>	<b>14.408,36</b>	<b>15.288,19</b>	<b>78.988,98</b>	<b>17.866,36</b>

PROIECTANT

SC MIRT ALVA SRL



CHELTUIELI DIRECTE						
	M	m	U	t	T	
	2270,00	20669,97	249,00	0,00	52984,60	
			din care			
			Vt=	0,00		
			Ve=	249,00		


Contributii asigurari sociale	20669,97 x15,8%	3266			3266	
Ajutor somaj	20669,97 X0,5%	103			103	
Fond pentru sanatate	20669,97 X5,2%	1075			1075	
Asigurari accidente si boli profesionale	20669,97 X0,694%	143			143	
Contributii concedii medicale	20669,97 X0,85%	176			176	
Fond garantare salarii	20669,97 X0,25%	52			52	

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	TO
	2270,00	25484,84	249,00	0,00	57799,47

CHELTUIELI INDIRECTE=Tox%	57799,47 x7	4045,96			
PROFIT=(To+Io)x%	61845,43 x3	1855,36			
TOTAL GENERAL (Vo)					63700,79

VALOAREA ACTUALIZATA	63700,79 X	1,000			63700,79
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	63700,79 X	0,240			15288,19

TOTAL DEZIZ (inclusiv TVA)					78989
----------------------------	--	--	--	--	-------



OBIECTIVUL:

OBIECTUL:

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	PRETUL UNITAR				TOTAL (3X4) sau (5+6+7+8)	
				a) materiale	b) manopera (3X4a)	Utilaj (3X4c)	Transport (3 X 4d.)		
				Material (3X4a)	Manopera (3 X 4b.)	Utilaj (3X4c)	Transport (3 X 4d.)	TOTAL (3X4) sau (5+6+7+8)	
				Total=a+b+c+d	SECTIUNEA FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	GD03A1 DEFACERE TROTUARE MONTATE PE BETON	MP	9,380	0,0000 11,0000 0,0000 0,0000 11,0000	0,00	103,18	0,00	0,00	103,18
002	TRB01A15 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M	TONA	9,380	0,0000 21,0000 0,0000 0,0000 21,0000	0,00	196,98	0,00	0,00	196,98
003	TRI1AA02C3 INCARAREA MATERIALELOR, GRUPA A GRELE IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN AUTO CATEG.3	TONA	15,600	0,0000 21,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60



004	TRA01A03P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 3KM	TONA	9,380	0,0000 8,0100 0,0000 0,0000 8,0100	0,00	75,13	0,00	0,00	75,13
005	TSA01C1 SAP. MA. IN SPATII INTINSE IN PAM CU UMID. NAT. ARUN. IN DEPOZ. SAU VEHIC LA H<0,6M. T.TARE	M.C	29,000	0,0000 9,4500 0,0000 0,0000 9,4500	0,00	274,05	0,00	0,00	274,05
006	TRB01A15 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC-ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M	TONA	9,380	0,0000 8,1000 0,0000 0,0000 8,1000	0,00	75,98	0,00	0,00	75,98
007	TR11AA02C3 INCARAREA MATERIALELOR, GRUPA A GRELE IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN AUTO CATEG.3	TONA	18,750	0,0000 11,0000 0,0000 0,0000 11,0000	0,00	206,25	0,00	0,00	206,25
008	TRA01A03P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 3KM	TONA	80,000	0,0000 8,1000 0,0000 0,0000 8,1000	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
009	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMANTULUI AFINAT STRAT UNIFORM 10-30 CM GROS CU SFARAM BULG. TEREN TARE	M.C	80,000	0,0000 8,1000 0,0000 0,0000 8,1000	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
010	TSE01C1 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE	M.P	18,750	0,0000 11,0000 0,0000 0,0000	0,00	206,25	0,00	0,00	206,25

011	TSE02C1 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T. TARE	M.P	135,000	11,0000	0,00	1093,50	0,00	0,00	206,25
012	DA06A1 STRAT AGRG NAT(BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA	M.C	200,000	11,3500 2,2100 0,0000 0,0000 8,1000	2270,00	442,00	0,00	0,00	1093,50
013	DA06A2 STRAT AGRG NAT(NISIP) CILIND CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA	M.C	200,000	11,2000 2,2100 0,0000 0,0000 13,4100	2240,00	442,00	0,00	0,00	2682,00
014	DE11A1 BORD MICI PREF BETON VIBROPRESANT 10X15 CM PT INCADRARE TROTUARE, ALEI ASEZATE FUND BETON 10X20 C	M	20,000	5,1000 1,1000 0,0000 0,0000 6,2000	102,00	22,00	0,00	0,00	124,00
015	CZ0105D1 PREPARARE BETON C8/10 (B150), CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31 MM, CIMENT M30 IN INST. NECENTRALIZATE	M.C	28,000	131,0000 21,3500 0,0000 0,0000 152,3500	3668,00	597,80	0,00	0,00	4265,80
016	CA01D1 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20 CM GROSIME LA CONSTRUCTII CU H<35M	M.C	28,000	131,0000 21,3500 0,0000 0,0000 152,3500	3668,00	597,80	0,00	0,00	4265,80
017	CZ0104E1 PREPARARE BETON C100 CU BALAST, GRANULATIE<71MM CU CIMENT F25, IN	M.C	135,000	0,0000 25,1000 0,0000	0,00	3388,50	0,00	0,00	

INSTALATII NECENTRALIZATE										
018	CC02F1	MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU G=1-3KG/MP PERETI DIAFRAGME GU DIST DIN PLASTIC	KG	0,680	2231,0000	2231,0000	1517,08	0,00	0,00	3388,50
019	DD03A1	PAVAJ CU PAVELE VIBROPRESANTE EXECUTATE PE UN STRAT DE NISIP	M.P	830,000	22,5000	18675,00	10956,00	249,00	0,00	1517,08
020	CZ0209D1	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU TENCUIEI, MARCA M100-T IN INSTAL NECENTRAL. FARA ADAOS VAR	MC	25,000	3,9100	97,75	196,75	0,00	0,00	29880,00
021	DE16A1	MONTAREA RIGOLA PREFAB BETON MATERIALE CU VOL PANA LA 0,02 MC	BUC	82,000	3,1000	254,20	172,20	0,00	0,00	0,00

CHELTUIELI DIRECTE									
M	m	U	t	T					
2270,00	20669,97	249,00	0,00	52984,60					

